

Articulado da Consulta							
Nível	Cód. Artigo	Descrição	Qt	Unidade	Preço de Referência	Total Preço de Referência	Comentários do Comprador
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS					
	1.1	Trabalhos de montagem, construção, manutenção do estaleiro geral da obra, vedação apropriada à segurança da obra, assim como desmontagem do estaleiro no final da obra, incluindo encargos com o pessoal, bem como: placa identificadora da obra e placa de candidatura (conforme modelo a fornecer pelo DO).	1,00	un			
	2	FACHADAS EXTERIORES					
	2.1	Preparação das superfícies a pintar dos espaços exteriores (fachadas), incluindo lavagem a jato e ou recorrendo a processo mecânico, ou outro a aprovar previamente pela Fiscalização, incluindo meios de acesso, assim como, todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	1 070,00	m2			
	2.2	Raspagem de tinta não aderente ao suporte e transporte de material remanescente a operador autorizado, incluindo meios de acesso, assim como, todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	894,00	m2			
	2.3	Reparação de fissuras e gateamento onde necessário, regularização da superfície, transporte de material remanescente a operador autorizado, incluindo meios de acesso, assim como, todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	894,00	m2			
	2.4	Fornecimento e aplicação de uma de mão de primário aquoso contendo resinas de Hydro - Pliolite, incluindo meios de acesso, assim como, todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	894,00	m2			
	2.5	Pintura a tinta 100% acrílica, com espessura da película seca entre $50 \mu\text{m} < E \leq 100 \mu\text{m}$, uma permeabilidade ao vapor de água entre $0,14 \text{ m} \leq S_d \leq 1,4 \text{ m}$, uma permeabilidade à água líquida baixa ($w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0,5})$) e uma reação ao fogo A2-s1, d0, ou outra a aprovar previamente pela Fiscalização, com as demãos necessárias a uma boa cobertura e aparência na mesma cor das já existentes, incluindo meios de acesso, assim como, todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	894,00	m2			
	2.6	Tratamento cerâmicos em revestimento de fachada, considerando a sua lavagem prévia com aplicação de Descontaminante Artibiose, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	176,00	m2			
	2.7	Fornecimento e aplicação de hidrofugante no revestimento cerâmico em fachadas, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários à boa execução.	176,00	m2			
	2.8	Substituição de elementos danificados ou em falta, idênticos aos existentes, com cimento cola sobre suporte existente, incluindo betumagem de juntas, limpeza bem como todos os trabalhos preparatórios e de acabamento final.	10,00	m2			
	2.9	Tratamento de junta de dilatação de 40 mm de largura, em paramentos horizontais e verticais exteriores, com Colocação de cordão fundo de junta, que deverá ter um diâmetro 25% superior à largura da junta. Aplicação de primário de aderência, de base epóxi, nas paredes da junta. Aplicação de mástique de base poliuretano, de elevado desempenho e elasticidade, com resistências mecânica e química elevadas. Incluindo a remoção de todo o material existente e encaminhamento dos resíduos conforme o PPG de RCD, limpeza prévia do suporte e proteção da superfície contígua à junta, e acabamento através do alisamento do material com espátula, meios de acesso, assim como, todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução,	100,00	m			
	2.10	Tubos de Queda					
	2.10.1	Substituição dos tubos de queda existentes e colocação no novos tubos de queda exteriores da rede de drenagem de águas pluviais, formado por tubo de PVC, série B, de 110 mm de diâmetro e 3,2 mm de espessura; união colada com adesivo. incluindo líquido de limpeza, adesivo para tubos e acessórios de PVC, material auxiliar para montagem e fixação, acessórios e peças especiais.	108,00	m			

	3	PORTÕES				
	3.1	Tratamento com remoção da ferrugem e do esmalte que se encontre solto, limpeza das superfícies mecanicamente, preparação da superfície, eliminar todos os restos de oxidação, sujidade, óleo, gorduras ou outros contaminantes, para remoção de tinta existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.				
	3.1.1	Portão PE 10	5,10	m2		
	3.1.2	Portão PE 8	10,16	m2		
	3.1.3	Portão PE 8	10,16	m2		
	3.2	Fornecimento e aplicação de duas demãos de primário epóxi com alto teor de sólidos e de secagem rápida, com uma espessura seca mínima de 150 microns por demão, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.				
	3.2.1	Portão PE 10	5,72	m2		
	3.2.2	Portão PE 8	8,80	m2		
	3.2.3	Portão PE 8	8,80	m2		
	3.3	Fornecimento e aplicação de revestimento à base de poliuretano, com as demãos necessárias a uma boa cobertura e aparência em cor a definir pela Fiscalização, incluindo, todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.				
	3.3.1	Portão PE 10	5,72	m2		
	3.3.2	Portão PE 8	8,80	m2		
	3.3.3	Portão PE 8	8,80	m2		
	4	PINTURAS INTERIORES				
	4.1	Reparação de paredes e tetos interiores, incluindo andaimes, reparação de fendas e fissuras, picagem, aplicação de argamassa não retrátil monocomponente reforçada com fibras em resolução de pontos singulares, remoção de materiais sobranes a operador autorizado e proteção dos elementos da envolvente que possam ser afetados durante os trabalhos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	3 855,00	m2		
	4.2	Reparação das faces dos elementos estruturais que se encontrem deteriorados das superfícies de batão armado, tratamento de armaduras contra oxidação <através de decapagem manual da zona envolvente das armaduras de modo a remover a corrosão das mesmas, aplicação manual de agente de aderência e revestimentos anticorrosivo para armadura, sobre as armadura devidamente escovadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	77,10	m2		
	4.3	Aplicação manual de argamassa estrutural de regularização e enchimento, em espessuras por camada entre 6 e 50mm, incluindo preparação da mistura, perfilamentos de arestas e acabamento superficial afagado com esponja ou talocha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	77,10	m2		
	4.4	Aplicação de uma demão de primário aquoso contendo resinas de Hydro - Pliolite, de paredes e tetos, incluindo andaimes e todos os trabalhos preliminares e complementares, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	3 855,00	m2		
	4.5	Pintura a tinta de esmalte aquoso acrílica, com as demãos necessárias a uma boa cobertura e aparência, cor a definir, em paredes e tetos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	3 855,00	m2		
	5	COBERTURAS				
	5.1	Cobertura plana do Pavilhão Gimnodesportivo				
	5.1.1	Remoção de telas existentes, incluindo meios de elevação e todos os trabalhos necessários a uma perfeita execução e remoção a vazadouro de produtos sobranes.	502,0	m2		
	5.1.2	Aplicação de sistema de telas betuminosas cruzadas de 3 kg/m2 e 4 kg/m2, com armadura de poliéster e acabamento xistoso em elementos da cobertura, algerozes e calhas, incluindo todos os trabalhos necessários a uma perfeita execução e remoção a vazadouro de produtos sobranes.	502,0	m2		
	5.2	Cobertura em painel sandwich do Pavilhão Gimnodesportivo				
	5.2.1	Remoção com carga e transporte a operador certificado de cobertura existente em chapa metálica simples e lanternins em policarbonato, incluindo meios de elevação e todos os trabalhos necessários	862,0	m2		

✓

	5.2.2	Fornecimento, transporte e montagem de novas coberturas compostas por painel sandwich de 4 cm em PIR, constituído por chapa superior e inferior branca, incluindo meios de elevação e todos os acessórios necessários à correta fixação à estrutura existente e transporte a vazadouro de produtos sobranes	862,0	m2			
	5.2.3	Fornecimento e execução de lanternis em chapa perfilada de policarbonato com 3cm de espessura, incluindo meios de elevação e todos os trabalhos necessários a uma perfeita execução e transporte a vazadouro de produtos sobranes	70,0	m2			
	5.2.4	Fornecimento e execução de caleiras em chapa lacada, incluindo meios de elevação e remoção da existente soldagem e ligação ao sistema de drenagem existente e remoção a vazadouro de produtos sobranes	81,0	m			
	5.2.5	Fornecimento e aplicação de remates em chapa lacada idêntico ao aplicado em forra de painel em rufos de proteção, incluindo meios de elevação, transporte de produtos sobranes a vazadouro, nomeadamente:					
	5.2.5.1	Cumeeiras	33,0	m			
	5.2.5.2	Ligação entre painel e parede	70,0	m			
	6	PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO					
	6.1	Implementação e execução das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição nos termos da legislação em vigor.	1,00	vg			
	Obser.	Todos os trabalhos de montagem e desmontagem de andaimes, incluindo rede de proteção quando necessário, são da responsabilidade do adjudicatário.					