



MAPA DE QUANTIDADES

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADE
1	Demolição completa das construções existentes, manual ou mecânica, incluindo coberturas, pavimentos, paredes, betão, madeira, zinco, vãos, escadas, outros diversos materiais e respectivas fundações, com recurso aos meios técnicos, equipamento e mão de obra necessários, carga mecânica ou manual e transporte de lixos e/ou entulhos a vazadouro autorizado, dos produtos resultantes das demolições e remoções, incluindo triagem, regularização e limpeza total da zona.	m3	12.500,00
2	Desmonte dos materiais que contêm amianto, inc. a execução de todos os trabalhos e a implementação das medidas e metodologias estabelecidas de acordo com o D.L.266/07 de 24 de Julho, nomeadamente o acondicionamento de todos os materiais em folhas de polietileno devidamente sinalizados com o símbolo "a" e em big- bags prontos para serem transportados, montagem de equipamentos e serviços, inc. todas as medições de controle ambiental para avaliação de concentração de fibras de amianto efetuadas por Laboratório de Controlo de Fibras.	m2	800,00
3	Retirar recheio, existente no interior, incluindo carga mecânica e/ou manual, com transporte e descarga em local a designar pelo Dono da Obra.	m3	400,00
4	Regularização e modelação da zona de implantação e áreas confinantes, incluindo fornecimento eventual de solos, de modo a que as superfícies finais se apresentem estáveis e compatibilizadas com a envolvente próxima.	m2	6.000,00
5	Desmatação do terreno /hortas, com remoção de construções existentes, designadamente, madeiras, alvenarias e outros, inc. limpeza e regularização da área de intervenção.	m2	15.000,00