

MAPA DE QUANTIDADES

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADE
1	Demolições		
1.1	Demolição e remoção por meios mecânicos de:		
1.1.1	Troços de muro em colapso	m3	200,00
1.1.2	Escadas em arruamentos e estruturas adjacentes	m3	200,00
1.1.3	Remoção de tapete betuminoso em áreas adjacentes	m2	110,00
1.1.4	Limpeza de terreno, desmatização e remoção de plantas e árvores (se for o caso)	m2	5000,00
1.1.5	Remoção de guarda corpos existentes em estrutura metálica	ml	200,00
1.1.6	Transporte a vazadouro autorizado de produtos sobranes e restantes trabalhos complementares	m3	510,00
2	Movimento de terras		
2.1	Escavação geral em terreno de qualquer natureza, para implantação da obra, incluindo escoramentos, reposição, remoção e transporte a vazadouro dos produtos escavados.	m3	300,00
2.2	Escavação de caboucos para fundações em terreno de qualquer natureza, incluindo escoramentos, bombagens se necessário, reposição, remoção e transporte a vazadouro dos produtos escavados.	m3	400,00
2.3	Escavação de valas para colocação de sistema de drenagem de águas pluvias e freáticas com remoção e transporte a vazadouro dos produtos escavados.	m3	400,00
2.4	Transporte e fornecimento de terras de empréstimo ou provenientes de escavação de obra	m3	200,00
3	Construção		
3.1	Fornecimento e assentamento de muro tipo gabião com rede malha hexagonal em arame galvanizado reforçado conforme memória descritiva com uma altura útil de:		
3.1.1	2 m	m3	200,00
3.1.2	3m	m3	200,00
3.1.3	4m	m3	150,00
3.1.4	≥ 5m	m3	100,00
3.2	Fornecimento e assentamento de Geodreno Ø 150	ml	270,00
3.3	Fornecimento e assentamento de caixas de reunião 0,50*0,50 em PVC com descarga guiada por tubo PVC Ø 110 concordante com desenvolvimento longitudinal de aterro e restantes trabalhos complementares.	Un	30,00
3.4	Criação de novas pendentes de aterro (retaludamento), com suavização de inclinação existente com cota de encosto em estrutura de suporte de terras inc. rega e compactação	m3	450,00
4	Betão		
4.1	Fornecimento e execução de estrutura tipo muro de suporte em betão C20/B25 e armadura A400 Nr :		
4.1.1	em sapatas	m3	100
4.1.2	em muro	m3	300
5	Cofragens		



MAPA DE QUANTIDADES

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADE
5.1	Fornecimento e aplicação de cofragem lisa cuidada inc. óleo de descofragem em :		
5.1.1	em sapatas	m2	300,00
5.1.2	em muro	m2	900,00
6	Diversos		
6.1	Reposição de tapete betuminoso nos locais onde foi necessário proceder ao seu arranque	m2	210,00
6.2	Corte de infraestruturas com vista á realização dos trabalhos com posterior reposição das condições iniciais e restantes trabalhos a um perfeito funcionamento e aprovação pelos serviços competentes, nomeadamente gás, eletricidade e águas	vg	1,00
6.3	Fornecimento e aplicação de vedação em rede de malha elástica hexagonal , inc, prumos de fixação	ml	200,00
6.4	Picagem de reboco em paramentos verticais até ao osso até uma altura de 2 m, inc, lavagem do tosco a jacto de água e transporte de produtos sobrantes a vazadouro	m2	200,00
6.5	Execução de salpisco, emboço e reboco devidamente desempenado com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 em volume incluído encasque se necessário em muros até h=2m	m2	200,00
6.6	Execução de Pintura de muros com altura até 2m a tinta plástica de côr a aprovar pela fiscalização com as demãos necessárias a um acabamento perfeito	m2	300,00
Obs.	Os trabalhos incluem o fornecimento, transporte, colocação em obra, montagem e desmontagem de andaimes e todos os trabalhos acessórios.		