

## MAPA DE QUANTIDADES

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADE
1	Demolição completa das construções existentes, manual ou mecânica, incluindo coberturas, pavimentos, paredes, betão, madeira, fibrocimento, zinco, vãos, escadas, outros diversos materiais e respectivas fundações, com recurso aos meios técnicos, equipamento e mão de obra necessários, carga mecânica ou manual e transporte de lixos e/ou entulhos a vazadouro autorizado, dos produtos resultantes das demolições e remoções, incluindo triagem, regularização e limpeza total da zona.	m3	16.000,00
2	Retirar recheio, existente no interior, incluindo carga mecânica e/ou manual, com transporte e descarga em local a designar pelo Dono da Obra.	m3	1.250,00
3	Regularização e modelação da zona de implantação e áreas confinantes, incluindo fornecimento eventual de solos, de modo a que as superfícies finais se apresentem estáveis e compatibilizadas com a envolvente próxima.	m2	6.600,00
4	Desmonte cuidadoso dos materiais que contêm amianto (canaletes e chapa ondulada), inc. execução de todos os trabalhos e a implementação das medidas e metodologias estabelecidas de acordo com D.L. 266/2007 de 24 de julho, nomeadamente o acondicionamento de todos os materiais em folhas de polietileno devidamente sinalizadas com o símbolo "a" e em big-bags ,inc. transporte a vazadouro , montagem de equipamentos e serviços, e todas as medições de controle ambiental para avaliação de concentração de fibras de amianto efetuadas por Laboratório de Controlo de Fibras .	m2	1.400,00
5	Desmatação de terreno/hortas com remoção de construções existentes, designadamente, madeiras, alvenarias, vedações e outros, inc. limpeza e regularização da área de intervenção.	m2	80.000,00